

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	CURITIBA	SAM			107	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO URBANA			LOTE nº		01
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)	PREÇO (R\$)		
				unitário (b)	parcial (c = a . b)	subtotal
311.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					
311.01.01	PLACAS					
311.01.01.002	Placa de obra - (4,00 x 2,00m)	ud	2,00			
311.01.04	DEMOLIÇÕES					
311.01.04.002	Demolição Mecânica do Pavimento	m³	515,40			
311.02	TERRAPLENAGEM					
311.02.02	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE					
311.02.02.002	Remoção da Camada Superficial	m³	774,00			
311.02.02.055	Escavação e Carga em 1ª Categoria	m³	14.825,00			
311.02.02.061	Transporte de Material	m³xkm	20.279,00			
311.02.03	COMPACTAÇÃO DE ATERRO					
311.02.03.003	Compactação de Aterro (Visual)	m³	13.556,00			
311.03	DRENAGEM					
311.03.01	SERVIÇOS INICIAIS					
311.03.01.005	Remoção de Bueiro d= 40	m	470,00			
311.03.01.005	Remoção de Bueiro d=50	m	250,00			
311.03.01.013	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	m³	2.645,00			
	Carga Mecânica de Material	m³	364,00			
311.03.01.016	Transporte de Material	m³xkm	663,00			
311.03.01.021	Reaterro com Apiloamento	m³	2.091,00			
311.03.02	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS					
311.03.02.001	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço	m	647,00			
311.03.02.002	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço	m	399,00			
311.03.02.021	Corpo de BSTC ø 0,40 armado sem Berço	m	577,00			
311.03.02.023	Corpo de BSTC ø 0,60 armado sem Berço	m	360,00			
311.03.03	CAIXAS / POÇOS					
311.03.03.001	Caixa de Ligação/Queda 0,40	ud	21,00			
311.03.03.002	Caixa de Ligação/Queda 0,60	ud	14,00			
311.03.03.003	Caixa de Queda Tubo 0,40	ud	7,00			
311.03.03.003	Caixa de Queda Tubo 0,60	ud	16,00			
311.03.03.032	Boca de Lobo Simples	ud	90,00			
311.03.03.033	Boca de Lobo Dupla	ud	8,00			
311.03.03.055	Poço de Visita/Queda - 1,20	ud	18,00			
311.03.03.055	Poço de Visita/Queda - 1,20	ud	6,00			
311.03.06	SERVIÇOS DIVERSOS					
311.03.06.041	Lastro de Brita	m³	105,00			
311.04	BASE / SUB-BASE					
311.04.01	SUB-LEITO					
311.04.01.005	Regularização e Compactação Subleito	m²	13.556,00			
311.04.01.014	Reforço do Subleito com Moledo	m³	7.122,00			
311.04.03	BASE					
311.04.03.005	Base de Brita Graduada	m³	2.590,00			
311.05	MEIO-FIO E SARJETA					
311.05.02	MEIO-FIO E SARJETA					
311.05.02.011	Meio-Fio com Sarjeta de Concreto (0,042 m3/m)	m	2.910,00			
311.06	REVESTIMENTO					
311.06.01	SERVIÇOS INICIAIS					
311.02.02.061	Transporte de Material	m³xkm	1.048,00			
311.06.02	PINTURA					
311.06.02.001	Pintura de Ligação com Emulsão-RM	m²	806,00			
311.06.02.001	Pintura de Ligação com Emulsão-RR	m²	11.586,00			
311.06.02.005	Imprimação com Emulsão	m²	11.586,00			
311.06.06	USINADO					
311.06.06.004	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA A	ton	1.390,00			

311.06.06.007	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C	ton	1.390,00		
311.07	PAISAGISMO / URBANISMO				
311.07.01	SERVIÇOS INICIAIS				
311.07.01.011	Remoção de calçada de granito	m²	3.090,00		
311.07.01.020	Escavação, Carga e Transporte de Material	m³	806,00		
311.07.01.022	Escavação em 1ª Categoria	m³	50,00		
311.07.01.039	Regularização e Compactação Manual de Passeio	m²	6.301,00		
311.07.01.040	Regularização e Compactação de Passeio	m²	5.074,00		
311.07.02	CALÇADA				
311.07.02.015	Calçada em Paver e=6 cm	m²	4.350,00		
311.07.02.015	Calçada em Paver e=8 cm	m²	1.951,00		
311.07.02.030	Rampa de Acesso p/ Deficientes	ud	60,00		
311.07.03	LASTRO				
311.07.03.001	Lastro de Areia	m³	387,00		
311.07.03.008	Lastro de Brita 4A	m³	61,00		
311.07.04	PROTEÇÃO VEGETAL				
311.07.04.001	Plantio de Grama em Placas	m²	5.074,00		
	Corte de Árvores	ud	14,00		
	Corte de Árvores	ud	50,00		
311.07.04.005	Plantio de Árvores	ud	634,00		
311.07.05	SERVIÇOS DIVERSOS				
311.07.05.017	Execução de viga de concreto fck=15 mpa (8x8) cm2 incl formas	m	3.226,00		
311.07.05.040	Grade Metálica	m	27,00		
311.08	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				
311.08.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL				
311.08.01.051	Coluna de Semi Pórtico	ud	9,00		
311.08.01.053	Braço de Semi Pórtico	ud	9,00		
311.09	SERVIÇOS DIVERSOS				
311.09.01	DIVERSOS				
311.09.01.010	Remoção de Muro Pré-Fabricado	m	50,00		
311.09.01.050	Relocação de Postes	ud	1,00		
	Fornecimento de material e execução de TRAVESSIA SUBTERRÂNEA, pelo metodo de CRAVAÇÃO SOB ASFALTO,com ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade, PEAD,na cor preta, com diâmetro de 75 mm, conforme especificações URBS, sinalizado com fita de advertência L = 70 mm e E = 100 µ;	m	241,00		
	Fornecimento de material e execução de TRAVESSIA SUBTERRÂNEA, pelo método de ABERTURA DE VALA SOB CALÇADA, com ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade, PEAD, na cor preta, com diâmetro de 75 mm, conforme especificações URBS, sinalizado com fita de advertência L = 70 mm e E = 100 µ;	m	535,00		
311.09.01.065	Fornecimento e instalação de CAIXA DE PASSAGEM MODULAR, em concreto, 40 x 40 x 40 cm, com tampa em concreto armado, conforme especificações URBS;	ud	51,00		
311.09.01.075	Muro de Arrimo	m²	62,30		
311.09.01.080	MURO PALITO CONC H=2,0M VIGA DE BALDRAME (IF 33.085.001 - RUA JOSÉ ANTONIASSI)	m²	11,00		
311.09.01.081	Muro em alvenaria, 1/2 vez, h=1,80 m, com fundação/ baldrame/ pil./cint/ chapara emboço/ reb e pintura	m	45,00		
311.09.01.081	CHANFRO EM MURO ALV.1/2 VEZ H=1,50M REVEST.CHAP.E EMB 2 FACES (CHANFRO IF 33.009.014 - RUA JÚLIO PERNETA)	m²	4,50		

311.09.01.151	Tampão de Ferro - remoção e recolocação-levantamento	ud	44,00			
311.09.01.151	Tampão de Ferro - remoção e recolocação-rebaixamento	ud	65,00			
PREÇO GLOBAL						

