

**ANEXO I – ADEQUAÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL, BEM COMO, ESTRUTURA ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIA E SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA**

<b>ADEQUAÇÕES DO BARRACÃO PARA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO</b>		
<b>Guarita</b>		
porta interna 0,60x2,10	unidade	2
porta externa 0,70x2,10	unidade	1
janela 0,40x0,40	unidade	1
janela 1,20x1,00	unidade	2
forro em PVC	m <sup>2</sup>	12
tampa para vaso sanitário	unidade	1
torneira para lavatório	unidade	1
caixa de descarga suspensa	unidade	1
grelha para ralo	unidade	1
espelho 0,40x0,60	m <sup>2</sup>	0,24
pintura interna	m <sup>2</sup>	53,06
pintura externa	m <sup>2</sup>	33,6
telhado	m <sup>2</sup>	20
<b>Refeitório (4,35x10,60)</b>		
remoção de armários	unidade	
reposição de peças de madeira - telhado	m <sup>2</sup>	20
forro em PVC	m <sup>2</sup>	46,11
janelas 1,50x1,25	m <sup>2</sup>	1,88
porta de correr metal 1,60x2,10	m <sup>2</sup>	3,36
pintura interna	m <sup>2</sup>	89,7
regularização de piso	m <sup>3</sup>	2,78
fornecimento e colocação de cerâmica	m <sup>2</sup>	46,11
substituição de telhas em fibrocimento 6mm danificadas	m <sup>2</sup>	20

contra rufo em chapa metálica corte 50	m	11
<b>Sala A (4,40x10,65)</b>		
janelas 5,44x1,08	m <sup>2</sup>	5,87
pintura interna	m <sup>2</sup>	93,34
reposição de peças de madeira - telhado	m <sup>2</sup>	20
fornecimento e instalação de forro de PVC	m <sup>2</sup>	46,86
substituição de telhas danificadas	m <sup>2</sup>	20
<b>Sala B (10,75x4,40)</b>		
reposição de peças de madeira telhado	m <sup>2</sup>	20
forro em PVC	m <sup>2</sup>	47,3
janelas 1,27x1,50	m <sup>2</sup>	3,81
porta 1,40x2,04	unidade	1
pintura interna	m <sup>2</sup>	77,7
<b>Sala Poço (3,45x3,70)</b>		
fornecimento e instalação de forro em PVC	m <sup>2</sup>	12,78
reposição de peças de madeira - telhado	m <sup>2</sup>	6
substituição de telhas em fibrocimento 6,0 mm danificadas	m <sup>2</sup>	6
fornecimento e colocação de 1 tampa em concreto para poço existente	unidade	1
<b>Sanitários (3,60x6,60) 2x</b>		
Torneira para lavatório		
Torneira para mictório		
caixa de descarga suspensa		
registro de pressão para chuveiro	unidade	
chuveiro	unidade	4
tampa de ralo	unidade	8

suporte para papel	unidade	
Vaso sanitário	unidade	
Tampa para vaso sanitário	unidade	
Reparos nas portas e caixilhos	unidade	
Registros de gaveta	unidade	4
Caixa água em Polipropileno com tampa	unidade	2
<b>Construção lateral ("Puxadinho") (4,35x7,20)</b>		
alvenaria em blocos 14x39x19	m <sup>2</sup>	10
tampas de caixa de passagem - piso - em concreto 30x30	unidade	1
tampas de caixa de passagem - piso - em concreto 80x80	unidade	2
chapisco parede em bloco + reparos	m <sup>2</sup>	30
emboço parede em blocos + reparos	m <sup>2</sup>	30
contrapiso	m <sup>2</sup>	31,32
pintura interna sem massa corrida	m <sup>2</sup>	154,8 4
reenquadramento de portas	m <sup>2</sup>	22,2
<b>Garagem (36,40x7,00)</b>		
rufo e calha	m	36,4
contra rufo	m	43,4
reposição de peças de madeira - telhado	m <sup>2</sup>	60
substituição de telhas em fibrocimento 6,0 mm danificadas	m <sup>2</sup>	60
chapisco - reparos na alvenaria	m <sup>2</sup>	20
emboço - reparos na alvenaria	m <sup>2</sup>	20
<b>Fachada</b>		
chapisco - reparos na alvenaria	m <sup>2</sup>	100
emboço - reparos na alvenaria	m <sup>2</sup>	100
pintura em textura	m <sup>2</sup>	100

<b>Barracão principal (36,4x53)</b>		
janelas laterais - divisa	m <sup>2</sup>	50
tampas de concreto para caixa de passagem - piso 30x30cm	unidade	3
condutores de águas pluviais em PVC 100 mm	m	112
cotovelo 90º 100 mm PVC para condutores	unidade	14
luva simples PVC 100 mm	unidade	30
reposição de luminária - fluorescente dupla	unidade	29
<b>Projetos</b>		
Projeto de prevenção contra incêndios e descargas atmosféricas	m <sup>2</sup>	2230
Projeto elétrico compatível com as máquinas que serão utilizadas	m <sup>2</sup>	2230
<b>Verba para execução de projetos elaborados</b>		
Execução projetos elétrico e prevenção contra incêndios	m <sup>2</sup>	2230
Execução projetos elétrico e prevenção contra descargas atmosféricas	m <sup>2</sup>	2230
<b>Sanitários pavimento superior</b>		
tampa para ralo	unidade	2
Tampa para vaso sanitário	unidade	2
Caixa de descarga suspensa	unidade	2
Reposição de vidros	m <sup>2</sup>	2
Pintura de forro	m <sup>2</sup>	6
Torneira para lavatório	unidade	2
Registro de gaveta	unidade	2
<b>Escritórios - Térreo e superior</b>		

chapisco - reparos em paredes internas e teto - estimativa	m <sup>2</sup>	200
emboço - reparos em paredes internas e teto - estimativa	m <sup>2</sup>	200
massa corrida - reparos em paredes internas e teto - estimativa	m <sup>2</sup>	200
pintura - reparos em paredes internas - estimativa	m <sup>2</sup>	200
reposição de vidros - estimativa	m <sup>2</sup>	20
portas - estimativa	unidade	10
<b>Carga e Transporte</b>		
Carga em caminhão	m <sup>3</sup>	
Carga mecânica	m <sup>3</sup>	
Carga manual em caminhão	m <sup>3</sup>	
Transporte	viagem	
<b>Serviços Preliminares</b>		
Ligação provisória de água	unidade	1
Ligação provisória de energia / instalação de transformador	unidade	1
Placa de obra	unidade	1
Container escritório/banheiro	mês	2
<b>Equipe técnica</b>		
Engenheiro 1 h/dia	mês	2
Mestre de Obras	mês	2